

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMP. 01 Pav. em blocos sextavado, esp. 8 cm, ass. sobre colchão de areia 8 cm						Unidade: m <sup>2</sup>
Referência: Elaborada pelo Projetista						
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unit	Total (R\$)
SINAPI	88260	Calceteiro com encargos complementares	H	0,1853	R\$27,24	R\$ 5,05
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	H	0,1853	R\$20,40	R\$ 3,78
SINAPI	91277	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força	CHP	0,0055	R\$10,53	R\$ 0,06
SINAPI	91278	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. AF_08/2015	CHI	0,0872	R\$0,54	R\$ 0,05
SINAPI	91283	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. AF_08/2015	CHP	0,0135	R\$11,30	R\$ 0,15
SINAPI	91285	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. AF_08/2015	CHI	0,0792	R\$0,87	R\$ 0,07
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m <sup>3</sup>	0,0800	R\$100,00	R\$ 8,00
SINAPI	712	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	m <sup>2</sup>	1,0174	R\$45,19	R\$ 45,98
SINAPI	4741	Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m <sup>3</sup>	0,0054	R\$77,05	R\$ 0,42
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$63,56</b>

  
**GUSTAVO PETRI**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/SC 170.199-0