

PLANILHA DOS VOLUMES DE CORTE E ATERRO

TRECHO	DISTÂNCIA ENTRE SEÇÕES (m)	ÁREA CORTE 01 (m ²)	ÁREA CORTE 02 (m ²)	VOLUME CORTE (m ³)	ÁREA ATERRO 01 (m ²)	ÁREA ATERRO 02 (m ²)	VOLUME ATERRO (m ³)
ESTACA 00/01	20,00	3,4232	2,7014	61,2460	0,0000	0,4701	4,7010
ESTACA 01/02	20,00	2,7014	2,7591	54,6050	0,4701	0,0118	4,8190
ESTACA 02/03	20,00	2,7591	3,0340	57,9310	0,0118	0,0000	0,1180
ESTACA 03/04	20,00	3,0340	0,9555	39,8950	0,0000	0,1803	1,8030
ESTACA 04/05	20,00	0,9555	2,9070	38,6250	0,1803	0,0000	1,8030
ESTACA 05/06	20,00	2,9070	3,6468	65,5380	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 06/07	20,00	3,6468	1,5651	52,1190	0,0000	0,1231	1,2310
ESTACA 07/08	20,00	3,0340	2,3401	53,7410	0,1231	0,0779	2,0100
ESTACA 08/08+14,70	14,70	2,3401	3,3726	41,9883	0,0779	0,0000	0,5726

VOLUME TOTAL DE CORTE	465,6883	VOLUME TOTAL DE ATERRO	17,0576
------------------------------	-----------------	-------------------------------	----------------



GUSTAVO PETRI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 170.199-0