


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SEM DESONERAÇÃO)**

**Obra:** PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLÃO DE CONCRETO  
**Rua:** RUA SILVIO SCOZ - BAIRRO SÃO PEDRO NOVO - RODEIO/SC  
**Data:** 01/08/2022  
**BDI:** 22,00%

Item	Código	Serviço	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço unit	Preço unit	Total (R\$)
						s/ BDI	c/ BDI	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	4813	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (dim. 1,2 x 2,4 m)	SINAPI	m²	2,88	R\$ 430,00	R\$ 524,60	R\$ 1.510,85
		<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$ 1.510,85</b>
<b>2</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>						
2.1	101116	Escavação mecânica de mat. 1ª categoria	SINAPI	m³	1237,82	R\$ 2,31	R\$ 2,82	R\$ 3.490,65
2.2		Carga, transporte e descarga						
2.2.1	100980	Carga, manobra e descarga de materiais	SINAPI	m³	1230,48	R\$ 6,08	R\$ 7,42	R\$ 9.130,16
2.2.2	95876	Transporte com caminhão basculante 14 m³ (da obra para o bota fora)	SINAPI	m³ x km	615,24	R\$ 2,07	R\$ 2,53	R\$ 1.556,56
2.2.3	96385	Execução e compactação de aterro	SINAPI	m³	7,34	R\$ 10,89	R\$ 13,29	R\$ 97,55
		<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$ 14.177,37</b>
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
3.1	100576	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	SINAPI	m²	3002,60	R\$ 2,31	R\$ 2,82	R\$ 8.467,33
3.2	92399	Execução de via em Piso Intertravado com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 8 cm	SINAPI	m²	3002,60	R\$ 71,97	R\$ 87,80	R\$ 263.628,28
3.3	94273	Meio fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro (100x15x13x30 cm) - ALINHAMENTO RUA	SINAPI	m	750,70	R\$ 50,89	R\$ 62,09	R\$ 46.610,96
		<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$ 272.095,61</b>
		<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>						<b>R\$ 287.783,83</b>
Obs.:	Referência de Preço: SINAPI - JUL/2022							
	Os encargos sociais para mão-de-obra horista e mensalista atendem ao estabelecido no SINAPI							



**GUSTAVO PETRI**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/SC 170.199-0

POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME  
 ENG. CIVIL GUSTAVO PETRI  
 CREA/SC 170.199-0