


PLANTA BAIXA TÉCNICA



PLANTA BAIXA HUMANIZADA

QUADRO DE ESQUADRIAS						
TIPO	MATERIAL	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.
J01	Vidro temperado	Duas folhas de correr	120	100	110	02
J02	Vidro temperado	Duas folhas fixas e duas de correr	180	120	90	04
J03	Vidro temperado	Uma folha basculante	60	40	170	04
P01	Madeira compensada	Uma folha de correr	90	210	---	02
P02	Madeira compensada	Uma folha de girar	90	210	---	04
P03	Vidro Temperado	Duas folhas fixas e duas de correr	180	210	---	02
P04	Madeira compensada	Uma folha de girar	80	210	---	02
P05	ALUMÍNIO	Uma folha de girar	80	100	---	01

OBSERVAÇÕES:

1 - PARA ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO E/OU ALUMÍNIO, AS DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA ACIMA REFEREM-SE AS DIMENSÕES ACABADAS DA ABERTURA NA PAREDE.

2 - AS DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA ACIMA, DEVERÃO SER AUMENTADOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

- * portas e janelas de vidro e/ou alumínio, aumentar a altura em 4 cm e a largura em 3 cm.
- * aberturas sem esquadrias, aumentar a altura em 4 cm e a largura em 3 cm.

OBS.

- HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA.
- COTAS EM CENTÍMETROS.
- NA ESPESSURA DAS PAREDES E LAJES NÃO ESTÃO INCLUSOS OS REVESTIMENTOS.
- QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO SOMENTE SERÁ PERMITIDA SE AUTORIZADA POR ESCRITO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO, AUTOR DO PROJETO.

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - HABITAÇÃO SOCIAL (DEFESA CIVIL)

ENDEREÇO

RUA MARIA SESTARI, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, RODEIO, SC.

ASSUNTO

PLANTA BAIXA TÉCNICA

PLANTA BAIXA HUMANIZADA

ESCALA

1 : 50

DATA

FEV/2.024

DESENHO

SANDRO

Nº PROJ.

07/2024

ARQUIVO

PMRPBH.DWG

ÁREA TOTAL

47,96 m²

FOLHA

ARQUITETÔNICO/02/03

RES. TEC.

Furlani

PROJETOS DE ENGENHARIA

47 9 8851 1793

47 3306 1033

Rua Barão do Rio Branco, 1002, sala 01, Centro, Rodeio.

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

CREA/SC 180.138-5

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

CNPJ 83.102.814/0001-64