

Lajes pré-moldadas

As espessuras e armaduras das lajes indicadas neste projeto, são as mínimas necessárias. Caso a especificação do fabricante da laje solicite espessuras e/ou armaduras superiores que as especificadas neste projeto, deverá ser seguida a recomendação do fabricante desta.

!!! ATENÇÃO !!!

O número existente em cada painel refere-se a sua ordem de colocação, portanto, a colocação dos painéis deverá seguir a ordem desta numeração.

Relação do aço

Distribuição

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1 ao 20	4,2	10	245x600	10 Painéis

Resumo do aço


AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO+0% (kg)
CA60	4,2	10 Painéis	142,5
PESO TOTAL			
CA60			142,5

PAINÉIS Q61 Ø3.4 mm MALHA 15 cm x 15 cm

Vol. de concreto total (C – 25 MPa) = 8,00 m³




Características dos materiais	
fck	Ecs
(kgf/cm²)	(kgf/cm²)
250	241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm



ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (NÍVEL 280)

ESC.: 1:50



DETALHAMENTO DO CORTE DOS PAINEIS

ESC.: 1:50

- OBS.: – OBEDECER RIGOROSAMENTE O SENTIDO DAS VIGOTAS
- ESPESSURA DA LAJE : CONFORME INDICADO
 - AS COTAS REFEREM-SE A FACE SUPERIOR DAS LAJES/VIGAS.
 - COTAS EM CENTÍMETROS.
 - DESNÍVEL (CONFORME INDICADO).
 - REGIÃO MACIÇA
 - PAREDE OU CARGA SOBRE A LAJE COM INDICAÇÃO DA CARGA LINEAR.
 - INDICAÇÃO DE CONTRAFLECHA A SER APLICADA NA VIGA.

- OBS.
- HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA.
 - COTAS EM CENTÍMETROS.
 - QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO SOMENTE SERÁ PERMITIDA SE AUTORIZADA POR ESCRITO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO, AUTOR DO PROJETO.

PROPRIETÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	
DESCRIÇÃO	
CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA – HABITAÇÃO SOCIAL (DEFESA CIVIL)	
ENDEREÇO	
RUA SÃO PEDRO VELHO, BAIRRO SÃO PEDRO VELHO, RODEIO, SC.	
ASSUNTO	ESCALA
– ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (NÍVEL 280)	INDICADA
	DATA
	FEV/2.024
	DESENHO
	No. PROJ.
SANDRO	07/2024
ARQUIVO	PMR-RRSPV-08.DWG
ÁREA TOTAL	191,84 m²
FOLHA	ESTRUTURAL/08/08
RES. TEC.	
FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA CREA/SC 180.138-5	
PROPRIETÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO CNPJ 83.102.814/0001-64	