OBJETO: DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS RIBEIRÃO SÃO PEDRO TRECHO 03						**Data:**		SINAPI/SC NÃO DESONERADO DEZ 2025			
LOCAL: PONTOS APRESENTADOS NO RELATÓRIO						**23/01/2023**					
MUNICÍPIO: RODEIO - SC											
UNIDADE: METRO CÚBICO						**BDI:**					22,00%
				Comprimento (m)	**Largura (m)**	**Profundidade (m)**	**DMT**	**Unid.**	**Quantidade**	**Observações**	
103689	**1.1**	**SINAPI**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,4	1,2			m²	2,88	Uma placa	
COMP. 002	**1.2**		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UNID	1	Composição	
COMP.001	**1.3**		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					UNID	1	Composição	
104949	**1.4**	**SINAPI**	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	2966	5	0,75		m³	11.123	somatório dos diversos pontos que sofrerão intervenções considerando uma profundidade média	
100983	**1.5**	**SINAPI**	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR. AF_03/2024	2966	3	0		m²	8.898	Área que serão realizadas remoção vegetal	

Jonas Ludovico Zermiani

Assinado de forma digital por Jonas Ludovico Zermiani
Dados: 2026.01.26 09:33:12 -03'00'

Jonas Ludovico Zermiani
Engenheiro Civil
CREA/SC 126070-4

RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909

Assinado de forma digital por RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.01.26 15:50:59 -03'00'