

OBJETO: DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS RIBEIRÃO IPIRANGA TRECHO 05				Data: 23/01/2026			
LOCAL: PONTOS APRESENTADOS NO RELATÓRIO				SINAPI/SC NÃO DESONERADO DEZ 2025			
MUNICÍPIO: RODEIO - SC				BDI: 22,00%			
UNIDADE: METRO CÚBICO							

				Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	DMT	Unid.	Quantidade	Observações
103689	1.1	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	2,4	1,2			m²	2,88	Uma placa
COMP. 002	1.2		AF_03/2022_PS ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UNID	1	Composição
COMP.001	1.3		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					UNID	1	Composição
104949	1.4	SINAPI	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	2000	5	0,75		m³	7.500	somatório dos diversos pontos que sofrerão intervenções considerando uma profundidade média
100983	1.5	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR. AF_03/2024	2000	3	0		m²	6.000	Área que serão realizadas remoção vegetal

Jonas Ludovico Zermiani

Assinado de forma digital por Jonas Ludovico Zermiani
Dados: 2026.01.26 09:40:55 -03'00'

Jonas Ludovico Zermiani
Engenheiro Civil
CREA/SC 126070-4