Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**363 - Gavetário Rodeio 12**

Composição do Serviço

C.P. 912602240622 - 12/2025	**LAJE PRE-MOLDADA - INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4,0 CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
3741 - SINAPI/SC 12/2025	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para forro, unidirecional, sobrecarga de 100 kg/m2, vao ate 4,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,00000000	56,29	56,29
4491 - SINAPI/SC 12/2025	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	1,10000000	7,23	7,95
5075 - SINAPI/SC 12/2025	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,02000000	15,92	0,32
6189 - SINAPI/SC 12/2025	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,30000000	66,00	19,80
88262 - SINAPI/SC 12/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,16000000	37,29	5,97
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,30000000	35,59	10,68
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,80000000	25,74	20,59
92874 - SINAPI/SC 01/2022	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	COMPOSIÇAO	0,03500000	44,90	1,57
94970 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇAO	0,04500000	561,57	25,27
					TOTAL (R$)	**148,44**

C.P. 912602240623 - 12/2025	**Laje Maciça, incluso: - Forma - Malha Pop e Negativos - Capeamento, Concreto Usinado FCK=20 Mpa, espessura 8,0 cm**					**M²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
92486 - SINAPI/SC 12/2025	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇAO	1,00000000	273,54	273,54
10917 - SINAPI/SC 12/2025	Tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-61, (0,97 kg/m2), diametro do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M2	INSUMO	1,20000000	7,92	9,50
1524 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,12000000	612,13	73,46
					TOTAL (R$)	**356,50**

C.P. 912602240624 - 12/2025	**ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
651 - SINAPI/SC 12/2025	Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	13,50000000	4,44	59,94
34547 - SINAPI/SC 12/2025	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm	M	INSUMO	0,78500000	3,67	2,88
37395 - SINAPI/SC 12/2025	Pino de aco com furo, hastE = 27 mm (acao direta)	CENTO	INSUMO	0,01890000	45,17	0,85
87292 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇAO	0,01030000	684,83	7,05
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,99000000	35,59	35,23
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,49500000	25,74	12,74
					TOTAL (R$)	**118,69**

C.P. 912602240625 - 12/2025	**Revestimento com argamassa AC III para vedação - Estanqueidade**					**m2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
37595 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	1,15000000	2,15	2,47
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,15000000	35,59	5,34
88242 - SINAPI/SC 12/2025	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,10000000	27,75	2,78
					TOTAL (R$)	**10,59**

C.P. 912602240626 - 12/2025	**Vedação com Espuma Expansiva - Poliuretano**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,02500000	35,59	0,89
38124 - SINAPI/SC 12/2025	Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml	UN	INSUMO	0,08000000	31,60	2,53

					TOTAL (R$)	**3,42**

C.P. 912602240629 - 01/2026	**CHAPÉU CANHÃO 300MM PARA CHAMINÉ COM FILTRO DE CARVÃO 200MM PARA REMOÇÃO DE ODORES - Inclusive Instalação**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
912602240627 - Cotação 01/2026	Chapéu canhão para chaminé 300 mm	Unidade	INSUMO	1,00000000	410,82	410,82
912602240628 - Cotação 01/2026	Filtro de carvão ativado 200mm 1000m3/h	Unidade	INSUMO	1,00000000	802,10	802,10
88323 - SINAPI/SC 12/2025	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	3,00000000	36,88	110,64
					TOTAL (R$)	**1323,56**

null - 12/2025	**LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
337 - SINAPI/SC 12/2019	Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,02000000	18,97	0,38
4491 - SINAPI/SC 12/2025	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,25000000	7,23	1,81
5061 - SINAPI/SC 12/2025	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,01000000	15,65	0,16
6189 - SINAPI/SC 12/2025	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,31700000	66,00	20,92
88262 - SINAPI/SC 12/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,13000000	37,29	4,85
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,13000000	25,74	3,35
					TOTAL (R$)	**31,47**

Responsável técnico pelos ítens:

Rogério Bender - CREA 144854-0

ROGERIO BENDER:00966534930

Assinado de forma digital por ROGERIO BENDER:00966534930
Dados: 2026.02.17 10:24:12 -03'00'

RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909

Assinado de forma digital por RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.02.24 10:55:23 -03'00'